

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYMIANA OKIEN			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-12 1)	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3 d.1	KNR 2-02 0129-02 2)	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-08 1)	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,25 * 1,60 * 25	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1	KNR 0-19 1023-11 3)	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		0,90 * 1,50 * 25	m ²	33,750	
				RAZEM	33,750
6 d.1	KNR 4-01 0530-08 1)	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		0,28 * 1,70 * 25	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
2		MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY			
7 d.2	KNR 4-01 0303-02 1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(1,20 + 1,30) * 2,35	m ²	5,875	
				RAZEM	5,875
8 d.2	KNR 4-01 0715-01 1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		(1,20 + 1,30) * 2 * 2,35	m ²	11,750	
				RAZEM	11,750
9 d.2	KNR 2-02 0829-01 2)	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(1,20 + 1,30) * 2 * 2,35	m ²	11,750	
				RAZEM	11,750
10 d.2	KNR 2-02 0829-08 2)	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		(1,20 + 1,30) * 2 * 2,35	m ²	11,750	
				RAZEM	11,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 2-02 1118-01 2)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,10 * 1,20 * 2 + 12,80 * 5,30 + 2,0 * 1,0	m2	72,480	
				RAZEM	72,480
12 d.2	KNR 2-02 1118-09 2)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		72,48	m2	72,480	
				RAZEM	72,480
13 d.2	KNR 2-02 1120-04 2)	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		$(12,80 + 5,30) * 2 + 1,20 * 2 + 1,3 * 2 + 1,10 * 4 + 1,20 * 4 * 2$	m	55,200	
				RAZEM	55,200
14 d.2	KNR 2-02 1120-05 2)	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$(12,80 + 5,30) * 2 + 1,20 * 2 + 1,3 * 2 + 1,10 * 4 + 1,20 * 4 * 2$	m	55,200	
				RAZEM	55,200
15 d.2	KNR 2-02 1121-01 2)	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		0,30 * 1,20 * 18 + 0,18 * 1,20 * 18	m2	10,368	
				RAZEM	10,368
16 d.2	KNR 2-02 1121-05 2)	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		0,30 * 1,20 * 18 + 0,18 * 1,20 * 18	m2	10,368	
				RAZEM	10,368
17 d.2	KNR 2-02 1122-02 2)	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		0,30 * 18 * 2 + 0,20 * 18 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
18 d.2	KNR 2-02 1122-08 2)	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		0,30 * 18 * 2 + 0,20 * 18 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
19 d.2	KNR 4-01 1202-07 1)	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		25,0	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
20 d.2	KNR 4-01 1202-09 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		12,80 * 5,30 + (12,80 + 5,30) * 2 * 3,50	m2	194,540	
				RAZEM	194,540

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02 4)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(12,80 + 5,30) * 2 * 3,5	m2	126,700	
				RAZEM	126,700
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01 4)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12,80 * 5,30	m2	67,840	
				RAZEM	67,840
23 d.2	KNR 2-02 1505-03 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych w kolorze pastelowym - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(12,80 + 5,30) * 2 * 3,5 + 12,80 * 3,50	m2	171,500	
				RAZEM	171,500
24 d.2	KNR 2-02 1004-11 2)	Drzwi drewniane budownictwa użyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
25 d.2	KNR-W 2-15 0116-07 5)	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.2	S-215 0600- 02 6)	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
27 d.2	KNR 2-15 0114-01 7)	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.2	KNNR 4 0137- 01 8)	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR-W 2-15 0208-01 5)	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,80	m	5,800	
				RAZEM	5,800
30 d.2	KNR-W 2-15 0211-01 5)	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.2	KNNR 4 0233- 03 8)	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNNR 4 0230- 02 8)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNNR 4 0230- 05 8)	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNNR 4 0208- 03 8)	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
35 d.2	KNNR 4 0211- 03 8)	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 5-08 0210-01 9)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
37 d.2	KNR-W 5-08 0309-11 9)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.2	KNR-W 5-08 0502-01 9)	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNR-W 5-08 0511-14 9)	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2	KNR-W 5-08 0302-01 9)	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		2 + 4	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR-W 5-08 0307-01 9)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2	KNR-W 5-08 0309-03 9)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2	KAKL. WŁASNA	Zakup i montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KALK WŁASNA	Zakup i montaż uchwyty do papieru toaletowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		WYMIANA DRZWI			
45 d.3	KNR 4-01 0354-05 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,30 * 2,15	m2	2,795	
				RAZEM	2,795
46 d.3	KNR 4-01 0354-04 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNNR 7 0503- 08 8)	Drzwi przymykowe zewnętrzne /ciepłe/ z tworzyw sztucznych	m2		
		0,95 * 2,10 + 1,30 * 2,15	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
4		ROBORY PORZĄDKOWE			
48 d.4	KNR 4-01 0108-11 1)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, "spulchnienie "30%	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
49 d.4	KNR 4-01 0108-12 1)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - krotność 25 km Krotność = 25	m3		
		3,50 * 1,3	m3	4,550	
				RAZEM	4,550
50 d.4	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	t		
		3,50 * 1,3 * 2	t	9,100	
				RAZEM	9,100