

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 15.00*19.00	m ² m ²	 285.000	 285.000
				RAZEM	285.000
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (0.50+1.00)/2*0.60*47.00	m ³ m ³	 21.150	 21.150
				RAZEM	21.150
3	KNR 2-01 0611-04	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe pełne lub perforowane 100-150 mm 47.00	m m	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
4	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (0.50+1.00)/2*0.60*37.00	m ³ m ³	 16.650	 16.650
				RAZEM	16.650
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 15.00*19.00	m ² m ²	 285.000	 285.000
				RAZEM	285.000
6	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 15.00*19.00	m ² m ²	 285.000	 285.000
				RAZEM	285.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 15.00*19.00	m ² m ²	 285.000	 285.000
				RAZEM	285.000
8	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm 15.00*19.00	m ² m ²	 285.000	 285.000
				RAZEM	285.000
9	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 30.10+30.10+17.10+17.10	m m	 94.400	 94.400
				RAZEM	94.400
10	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 30.10+30.10+17.10+17.10	m m	 94.400	 94.400
				RAZEM	94.400
11	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.50*0.50*1.00*4	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0.50*0.50*1.00*4	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-23 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-23 0401-03	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m 30.20+30.20+17.20+17.20	m m	 94.800	 94.800
				RAZEM	94.800
18	KNR 2-23 0401-04	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. 30.20+30.20+17.20+17.20	m m	 94.800	 94.800
				RAZEM	94.800
19	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.50*0.50*1.00*32	m ³	8.000	
21	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0.50*0.50*1.00*32	m ³ m ³	RAZEM 8.000	8.000
22	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetyczne 30.00*17.00	m ² m ²	RAZEM 510.000	8.000 510.000
				RAZEM	510.000