

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 4739P w m. Zborów, gm. Żelazków

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.65		
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	650*2*1 = 1300.000		
3 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2		
2			ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2	KNNR 6 1302-02	D-03.01.03b	Oczyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m	2*650 = 1300.000		
3			PRZEPUSTY POD DROGĄ				
5 d.3	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm	szt	2+1 = 3.000		
4			JEZDNIĄ				
6 d.4	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	650*5+90 = 3340.000		
7 d.4	KNR AT-03 0101-01	D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	30		
8 d.4	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. 5 t - 10 t	m ²	650*5+90 = 3340.000		
5			POBOCZA				
9 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	650*2*1*0.2 = 260.000		
10 d.5	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	650*2*1 = 1300.000		
6			OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA				
11 d.6	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	6		
12 d.6	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.	8		
13 d.6	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.65		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: