

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 4739P w m. Zborów, gm. Żelazków

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.65	km km	 0.650	
				RAZEM	0.650
2 d.1	KNNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 650*2*1	m ² m ²	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
3 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 2*650	m m	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
3		PRZEPUSTY POD DROGĄ			
5 d.3	KNNR 6 0605-03 01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm 2+1	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
4		JEZDNIA			
6 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 650*5+90	m ² m ²	 3340.000	
				RAZEM	3340.000
7 d.4	KNNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
8 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyląd. 5 t - 10 t 650*5+90	m ² m ²	 3340.000	
				RAZEM	3340.000
5		POBOCZA			
9 d.5	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowylądowymi 650*2*1*0.2	m ³ m ³	 260.000	
				RAZEM	260.000
10 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 650*2*1	m ² m ²	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
6		OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA			
11 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.6	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.65	km km	 0.650	
				RAZEM	0.650