



Przekrój normalny



Pobocze - w-wa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm
o średniej grubości w-wy 10cm

Pobocze - w-wa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm
o średniej grubości w-wy 10cm



Istniejący
rów odwadniający

Istniejący rów odwadniający

Projektowana w-wa ścieralna z bet. asfaltowego dla KR 1-2, gr. w-wy 5cm
Wyrównanie w-wą kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. w-wy 8cm
Istniejąca w-wa podbudowy z kruszywa łamanego o fr. 0-63mm, gr. w-wy ok. 20-25cm
Istniejąca warstwa podbudowy z kamienia polnego
Istniejąca podsypka piaskowa

Tytuł	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P w miejscowości Borków Stary	
Branża	Drogowa	Rys. nr 4
Przedmiot	Przekroji normalny	Skala
Objekt	Droga gminna nr 4731P	1:50
Opracował	mgr inż. Nobert Wawrzyński	
Projektował	inż. Ryszard Grudziński	07 2010