

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

Obiekt : Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

Adres : Michałów, Gmina Żelazków

Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

Inwestor : Urząd Gminy Żelazków
62-817 Żelazków, Żelazków 138

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM : zł

Słownie :
.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

Budowa : Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P
 Obiekt : Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P
 Adres : Michałów, Gmina Żelazków

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2008-09-25

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A Odtworzenie rowów wraz z przepustami		
A.a	Roboty przygotowawcze i ziemne
A.b	Przepusty i pobocza
A.c	Geodezja
Razem : Odtworzenie rowów wraz z przepustami	

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

Budowa : Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

Obiekt : Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

Adres : Michałów, Gmina Żelazków

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2008-09-25

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. Odtworzenie rowów wraz z przepustami**A.a. Roboty przygotowawcze i ziemne**

1.	KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm	3,000 szt	
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
				3 =	3,000
				Razem przedmiar =	3,000 szt
2.	KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm	5,000 szt	
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
				5 =	5,000
				Razem przedmiar =	5,000 szt
3.	KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm	4,000 szt	
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
				4 =	4,000
				Razem przedmiar =	4,000 szt
4.	KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm	3,000 szt	
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
				3 =	3,000
				Razem przedmiar =	3,000 szt
5.	KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm	5,000 szt	
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
				5 =	5,000
				Razem przedmiar =	5,000 szt
6.	KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm	4,000 szt	
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
				4 =	4,000
				Razem przedmiar =	4,000 szt

Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

A. Odtworzenie rowów wraz z przepustami

A.a. Roboty przygotowawcze i ziemne

Data : 2008-09-25

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
7.	KNR 201-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: gęstych	0,167 ha			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
$(120 * 2 + 80 * 2 + 37 * 2 + 80 * 1.5 + 37 * 1.5 + 250 * 2 + 60 * 1.5 + 35 * 1.5 + 75 * 1.5 + 180 * 1.5) / 10000 =$				<u>0,167</u>	
Razem przedmiar =				0,167 ha	
8.	KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem	1 674,500 m2			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
$(120 * 2 + 80 * 2 + 37 * 2 + 80 * 1.5 + 37 * 1.5 + 250 * 2 + 60 * 1.5 + 35 * 1.5 + 75 * 1.5 + 180 * 1.5) =$				<u>1 674,500</u>	
Razem przedmiar =				1 674,500 m2	
9.	KNR 221-0112-01-00 MBGPIK Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : niezadrzewionym	6 056,820 m2			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
$(2 * 1530 - 54 * 3) * 2.09 =$				<u>6 056,820</u>	
Razem przedmiar =				6 056,820 m2	
10.	KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, (ścięcie poboczny) przy grubości warstwy: do 15 cm	7 038,000 m2			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
$(2 * 1530) * (0.9 + 1.4) =$				<u>7 038,000</u>	
Razem przedmiar =				7 038,000 m2	
11.	KNR 201-0206-04-10 IOZiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 5 km: grunt kat. III	1 075,323 m3			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
$2.09 * 2898 * 0.15 + 20 * 4 * 1 * 0.6 + 198 * 1 * 0.6 =$				<u>1 075,323</u>	
Razem przedmiar =				1 075,323 m3	
A.b. Przepusty i pobocza					
12.	KNR 231-0605-02-00 IGM Warszawa Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	26,460 m3			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
$(47 * 2) * 0.5 * 0.3 + (26 * 7 + 18 * 5 + 10 + 12 + 15) * 0.4 * 0.1 =$				<u>26,460</u>	
Razem przedmiar =				26,460 m3	
13.	KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	94,000 szt			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
$47 * 2 =$				<u>94,000</u>	
Razem przedmiar =				94,000 szt	

Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

A. Odtworzenie rowów wraz z przepustami

A.b. Przepusty i pobocza

Data : 2008-09-25

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
14.	KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	309,000 m			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				$26 * 7 + 18 * 5 + 10 + 12 + 15 =$	<u>309,000</u>
				Razem przedmiar =	309,000 m
15.	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pobocza - kategoria gruntu: I-IV	8 109,000 m2			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				$1530 * 2 * (1.5 + 1.15) =$	<u>8 109,000</u>
				Razem przedmiar =	8 109,000 m2
16.	KNR 201-0320-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m	157,034 m3			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				$309 * 0.5082 =$	<u>157,034</u>
				Razem przedmiar =	157,034 m3
17.	KNR 231-0106-03-00 IGM Warszawa Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - z piasku	618,000 m2			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				$309 * 2 =$	<u>618,000</u>
				Razem przedmiar =	618,000 m2
18.	KNR 231-0106-04-00 IGM Warszawa Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - z piasku	618,000 m2			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				$309 * 2 =$	<u>618,000</u>
				Razem przedmiar =	618,000 m2
19.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowa na zjazdach (przepustach) z kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	618,000 m2			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				$309 * 2 =$	<u>618,000</u>
				Razem przedmiar =	618,000 m2
20.	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Nawierzchnia na zjazdach (przepustach) z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	618,000 m2			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				$309 * 2 =$	<u>618,000</u>
				Razem przedmiar =	618,000 m2

Odtworzenia rowów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej nr 4714P

A. Odtworzenie rowów wraz z przepustami

A.c. Geodezja

Data : 2008-09-25

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A.c. Geodezja

21.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	1,000 szt.	
-----	--	------------	--	-------	-------

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

.....