

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Drogi gminy Żelazków

Obiekt : Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2010r.

Remont częściowy nawierzchni bitumicznych
---

**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych**

Budowa : Drogi gminy Żelazków

Obiekt : Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2010r.

Data : 2010-03-18

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-1101-03-00 IGM Warszawa Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłucznem o frakcji kruszywa 0-31,5mm, zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o głębokości: do 5 cm (wraz z dowozem kruszywa w miejsce wbudowania)	30,000	m2
2.	KNR 231-1101-04-00 IGM Warszawa Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłucznem o frakcji kruszywa 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o głębokości: ponad 5 cm, dodatek za każdy dalszy 1 cm - KROTNOŚĆ 5 (wraz z dowozem kruszywa w miejsce wbudowania)	30,000	m2
3.	KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej dla w-wy ścieralnej o stabilności 8KN i frakcji kruszywa 0/8mm, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki, z mechanicznym obcięciem krawędzi (wywóz i miejsce składowania pozyskanego rumoszu zapewnia Wykonawca)	94,708	t
4.	KNR 231-1002-01-00 IGM Warszawa Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji: 2-5 mm (ilość kruszywa 5 dm3/m2)	1 300,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---