

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość wydatków majątkowych	Wartość wykonania	Procent wykonania	Wykonawca robót	Termin zakończenia	Charakterystyka inwestycji
1	Budowa studni głębinowej w miejscowości Żelazków	340.000,00	17.179,16	5,05 %	-	Październik 2011	Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej o głębokości 135mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną środkowych obszarów Gminy Żelazków. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie projektu.
2	Budowa wodociągu w miejscowości Pólko - Wojciechówka	100.000,00	0,00	0,0 %	-	Listopad 2011	Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej fi 110 o długości 800mb który z znacznym stopniem zwiększy ciśnienie w sieci wodociągowej w m. Wojciechówka. Inwestycja znajduje się na etapie projektowania.
3	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu Dojutraków – Zduny na odcinku Kokanin - Zduny	329.761,00	329.761,00	100,0 %	-	czerwiec 2011r	Niniejsza dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie inwestycji, która polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4327P relacji Zduny – Kokanin. Przekazane środki finansowe pozwolą na pobudowanie dodatkowych chodników dla pieszych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żelazków.
4	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Niedźwiady	66.430,00	110,90	0,16 %	-	Październik 2011r	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Niedźwiady polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1050mb i szerokości zmiennej od 3,0mb do 6,0mb. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.

5	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	300.000,00	3.911,80	1,3 %	-	Październik 2011	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1750mb i szerokości zmiennej od 3,5mb. Inwestycja znajduje się na etapie projektu budowlanego.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Skarszewek	740.000,00	556,37	0,075 %	-	Październik 2011	Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 3000mb i szerokości 3,5mb. Jako nawierzchnię przyjęto warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7-15 cm. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie projektu budowlanego.
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P polegająca na przebudowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów w m. Żelazków	366.000,00	5.842,50	1,60 %	-	Listopad 2011	Niniejsza inwestycja polegać będzie na budowie chodników parkingów oraz zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 4721P w m. Żelazków. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 300mb od ośrodka zdrowia do kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	825.000,00	0,00	0,0 %	-	Listopad 2011	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi o długości 800mb. Jako nawierzchnię drogi przyjęto kostkę brukową o grubości 8cm ułożonej na podbudowie z betonu oraz kruszywa łamanego. Aby poprawić system odwodnieniowy drogi przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej oraz rowu przydrożnego. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie projektu budowlanego.

9	Przebudowa nawierzchni placów przed OSP Russów	136.000,00	0,00	0,0 %	-	Listopad 2011	Inwestycja ta polegać będzie na utwardzeniu placu manewrowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Russów. Utwardzenie placu wykonane zostanie z kostki brukowej o grubości 8cm ułożonej na podbudowie z betonu o grubości 30cm. Łączna powierzchnia przebudowywanego placu wyniesie 540m. Podobnie jak pozostałe inwestycje ta również znajduje się na etapie projektu.
10	Remont budynku komunalnego w m. Janków 53	60.000,00	369,00	0,62 %	-	II połowa 2011	W wyniku corocznej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych Gminy Żelazków stwierdzono, że pokrycie dachowe budynku komunalnego w m. Janków musi zostać całkowicie wymienione. Ponadto remont powyższego budynku polegać będzie także na przebudowaniu schodów wejściowych oraz ponownym częściowym otynkowaniu ścian zewnętrznych.
11	Zakup serwera	9.000,00	-	-	-	Sierpień 2011	Niniejsza pozycja dotyczy zakupu głównego serwera UG Żelazków. Minimalne wymagania sprzętowe dla oprogramowania Infosystem sprawiły, iż poprzedni serwer nie był w stanie obsłużyć wymaganych aktualizacji programowych.
12	Zakup oprogramowania.	6.000,00	-	-	-	Sierpień 2011	Zakup niniejszego oprogramowania będzie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowego serwera i sieci komputerowej Urzędu Gminy.

13	Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co w świetlicy wiejskiej przy OSP w Goliszewie	64.000,00	0	0 %	BUDMAR Sp. Z o.o. ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz	Lipiec 2011	Remont świetlicy przy OSP w Goliszewie obejmować będzie wymianę kotła grzewczego, grzejników oraz całej instalacji zasilającej układ grzewczy.
14	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych	62.000,00	0	0%	P.P.H.U. BOMARD Laski 10D 62-731 Przykona	Lipiec 2011r	Celem inwestycji jest przeprowadzenie generalnego remontu kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych. Remont świetlicy polegać będzie na wymianie całej stolarki okiennej i drzwiowej położeniu nowych płytek na ścianach i podłogach oraz pomalowaniu ścian.
15	Remont wieży OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę pamięci oraz świetlicę wiejską	82.000,00	0	0%	-	Październik 2011	Remont wieży w OSP Kokanin będzie przeprowadzony z zamiarem zaadaptowania pomieszczeń OSP na świetlicę wiejską oraz Izbę pamięci. Remont polegać będzie na zerwaniu posadzki rozbiórcze stropu drewnianego, skuciu tynków na ścianach, wykonaniu nowego stropu drewnianego, wykonaniu nowej posadzki, osadzeniu nowych parapetów, wymianie drzwi wewnętrznych oraz wykonaniu tynków.
RAZEM		3.486.191,00	357.730,73	10,26 %			

