



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

**Gmina Żelazków**

62-817 Żelazków  
NIP 968-08-81-035

ZP.271.3.2021

Żelazków, 30.07.2021r.

## INFORMACJA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Przebudowę drogi gminnej nr 4736P i 4735P w miejscowości Janków**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1:

Opis techniczny dla warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem podaje zastosowanie RM 5 MPA, natomiast przekrój A-A wskazuje wykonanie przedmiotowej warstwy z RM 2,5 MPA. Prosimy o dokładne określenie jaki materiał należy zastosować dla przedmiotowej warstwy.

### Odpowiedź:

Do warstwy stabilizacji stosować mieszankę o Rm 2,5MPa.

### Pytanie 2:

Opis techniczny dla warstwy wyrównawczej podaje zastosowanie AC 11 W 50/70, natomiast przekrój A-A dla warstwy wyrównawczej i wiążącej wskazuje zastosowanie AC 16 W 50/70. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wyrównawczą należy wykonać z AC11 W 50/70.



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

---

**Odpowiedź:**

Do wykonania warstwy wyrównawczej stosować beton asfaltowy AC11W.

**Pytanie 3:**

Ad. opis techniczny punkt 6.3 i na przekrojach A-A podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, natomiast w kosztorysie w poz. 21 i 22 gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego wykonać o całkowitej grubości po zagęszczeniu = 15cm.

**Pytanie 4:**

Na przekrojach A-A pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm, natomiast w kosztorysie w poz. 33 gr. 10cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Pobocza wykonać z kruszywa łamanego o całkowitej grubości po zagęszczeniu = 10cm.

Z poważaniem  
Wójt  
Sylwiusz Jakubowski