

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Przebudowa drogi gminnej nr 4736P oraz odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków**

Obiekt : **Droga gminna**

Adres : Janków,gmina Żelazków

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków

Inwestor : Gmina Żelazków

Adres : 62-817 Żelazków

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :

Podatek VAT % :

Wartość robót ogółem :

Słownie :

Opracował :

Sprawdził :

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków

Budowa : Przebudowa drogi gminnej nr 4736P oraz odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków

Obiekt : Droga gminna

Adres : Janków,gmina Żelazków

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1 ODCINEK 1		
1.1	Roboty przygotowawcze	
1.2	Roboty rozbiórkowe	
1.3	Lokalna wymiana konstrukcji jezdni	
1.4	Poszerzenie drogi	
1.5	Nawierzchnia drogi	
1.6	Pobocza	
Razem : ODCINEK 1		
		Wartość kos.....

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków

Budowa : Przebudowa drogi gminnej nr 4736P oraz odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków
 Obiekt : Droga gminna
 Adres : Janków,gmina Żelazków

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ODCINEK 1**1.1 Roboty przygotowawcze**

1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,693 km			
2	Pozycja Projekt czasowej organizacji ruchu	1,000 kpl			
3	Pozycja Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	2 995,000 m2			

1.2 Roboty rozbiórkowe

4	Pozycja Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą mechaniczną na głębokość do 4cm cięcie nawierzchni jezdni	4,000 m			
5	Pozycja Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 8 cm (Rozbiórki w obrębie skrzyżowania w m. Janków oraz w miejscu wymiany konstrukcji podbudowy).	150,000 m2			
6	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 10 km: grunt kat. III (pogłębienie koryta)	30,000 m3			
7	Pozycja Załadowanie gruzu koparko-ładownicą samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3	22,500 m3			
8	Pozycja Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót	52,500 m3			

1.3 Lokalna wymiana konstrukcji jezdni

9	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	150,000 m2			
10	Pozycja Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	150,000 m2			
11	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	150,000 m2			
12	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność - 5 Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000 (150,000 m2 * 5,00000 = 750,000 m2)	750,000 m2			

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków

1. ODCINEK 1
1.3. Lokalna wymiana konstrukcji jezdni

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	150,000 m2			
14	Pozycja Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	150,000 m2			

1.4 Poszerzenie drogi

15	Pozycja Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm	762,500 m2			
16	Pozycja Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm. Krotność=5,8 Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,80000 (622,500 m2 * 5,80000 = 3 610,500 m2)	3 610,500 m2			
17	Pozycja Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowładowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3	297,380 m3			
18	Pozycja Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót	297,380 m3			
19	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	762,500 m2			
20	Pozycja Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	762,500 m2			
21	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	762,500 m2			
22	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	571,920 m2			
23	Pozycja Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	571,920 m2			

1.5 Nawierzchnia drogi

24	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 890,000 m2			
25	Pozycja Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej: grysowej	294,780 t			
26	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 886,000 m2			

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowości Janków

1. ODCINEK 1
1.5. Nawierzchnia drogi

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

27	Pozycja Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	2 886,000 m2			
----	---	--------------	--	--	--

28	Pozycja Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	2 886,000 m2			
----	--	--------------	--	--	--

1.6 Pobocza

29	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km	1 060,500 m2			
----	--	--------------	--	--	--

30	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: ponad 1 km, dodatek za każde dalsze 0,5 km. Krotność = 9 Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 (1060,500 m2 * 9,00000 = 9 544,500 m2)	9 544,500 m2			
----	---	--------------	--	--	--

31	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	1 060,500 m2			
----	--	--------------	--	--	--

32	Pozycja Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	1 060,500 m2			
----	---	--------------	--	--	--

Wartość kosztorysowa robót					
-----------------------------------	--	--	--	--	--